

STADE DE FLORIMONT

Refonte complète d'un stade emblématique

Petit-Lancy

De quoi s'agit-il?

Fief du plus grand club de football de Suisse - le Lancy FC, résultant de la fusion des deux clubs Lancy Sports et Grand-Lancy - le stade de Florimont était devenu vétuste. En effet, construits en 1963, les deux terrains, l'un recouvert d'une pelouse en herbe, l'autre d'un revêtement synthétique, et les infrastructures ne répondaient plus aux normes actuelles et aux besoins en capacité d'accueil, le nombre de joueurs devenant toujours plus important. La rénovation a été réalisée en trois étapes (la dernière concernant les vestiaires et la buvette), les deux premières ayant été attribuées à Induni pour la partie génie civil.

à la grue mobile sur toute la façade est en remontant vers le nord, le long des chemins du Fort-de-l'Ecluse et du Bac. Puis, tout au nord, une dalle plafond a été coulée pour couvrir un local technique partiellement enterré. Deux murs de soutènement ont également été réalisés pour la rampe d'accès. Sous toute la surface du premier terrain, un réseau d'épis drainants et de caniveaux périphériques a été relié à des collecteurs. Le terrain est composé d'un corps de chaussée (la couche de grave) de 45 cm d'épaisseur, sur lequel sont posés un enrobé drainant (6-7 cm), une couche de souplesse (2 cm) et enfin le tapis synthétique rempli d'une couche de sable (2 cm) servant de lest et de billes en caoutchouc conférant un aspect moelleux. La partie adjacente au terrain a



Synthétique 1, herbe 0

Face à des matériaux vieillissants, il devenait urgent de remplacer le revêtement des trois surfaces: le terrain d'entraînement (étape 1), à revêtement synthétique, le terrain d'honneur, le plus grand, couvert d'une pelouse, et, entre les deux, le terrain des juniors (étape 2). Le synthétique dernière génération a été sélectionné pour des raisons de facilité d'entretien et de pérennité.

Etape 1

L'ancien terrain d'entraînement, le plus au sud, a donc été démolit et la parcelle terrassée. Un mur de soutènement de 3 mètres de haut en béton préfabriqué a été posé

été réalisée en enrobé bitumineux. Pour cette étape, les travaux ont duré 6 mois environ, de juin à fin 2006.

Etape 2: bis repetita...

Huit mois plus tard, en août 2007, le chantier de la seconde étape a pu commencer. Les tribunes côté route du Pont-Butin ont été démolies (pour être reconstruites à l'opposé lors d'une étape ultérieure) et remplacées par une piste d'athlétisme en tartan. La pelouse a été retirée pour permettre le terrassement. Les mêmes opérations que pour la première phase ont été réalisées, à savoir l'encaissement, la pose d'un réseau de drainage souterrain avec épis et caniveaux reliés aux collecteurs, puis d'un enrobé sur une couche de grave. Les travaux se

Maître de l'ouvrage
 Ville de Lancy - Services
 Travaux et Construction
 Route du Grand-Lancy 41
 1212 Grand-Lancy
 Florian Coray
 022 706 15 81

Exécution
 Induni & Cie SA
 Avenue des Grandes-
 Communes 6
 1213 Petit-Lancy

Conducteur de travaux
 Lionel Chapuis

Contremaître
 Herminio Santos

Ingénieurs civils
 C. Fischer SA Bureau
 d'ingénieurs civils
 288, route de Saint-Julien
 1258 Perly

Coordonnées
 Chemin du Bac 13
 1213 Petit-Lancy

sont achevés par la pose d'une couche de souplesse et d'un tapis synthétique de dernière génération. Comme pour le premier terrain, des bandes de tapis de 2 m de large environ ont été appliquées sur toute la largeur du terrain, puis soudées sur place. Le revêtement du terrain des juniors a été réalisée en même temps durant cette phase qui a duré neuf mois.

Faits & chiffres...

- Type de marché: public, défrichage, démolition, démontage, terrassement, assainissement

- Dates d'exécution: étape 1 - de juin à fin 2006, étape 2 - d'août 2007 à avril 2008
- Montant: étape 1 - CHF 1,5 mio, étape 2 - CHF 1,9 mio
- Terrassement: 22 000 m³
- Collecteurs: 1 900 ml
- Réseaux: 400 ml
- Remblai: 2 300 m³
- Caniveaux: 900 ml
- Enrobés: 480 t + 670 t
- Antigriffiti: 600 m²
- Effectif moyen: 12 personnes

